

СПИСОК

ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 2025 ГОД

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
Капитальный ремонт жилого дома № 30 по улице Гродненской в городском поселке Острино Щучинского района	1978	4	кирпич	888,4	03.2025	05.2025	<ul style="list-style-type: none"> - полную замену кровельного покрытия, с устройством всех элементов, примыканий и узлов в соответствии с требованиями ТНПА; - замена накрывочных элементов на парапетах на металлические с полимерным покрытием; - замену кирпичной кладки вентиляционных шахт выше плит покрытия с последующей установкой железобетонных накрывочных плит; - утепление стенок вентшахт по системе легкой штукатурной системы; - устройство ограждения кровли общей высотой не менее 600мм; - ремонт надстройки выхода на крышу; - замена деревянного люка выхода на крышу на металлический; - ремонт стыков панелей наружных стен; - замену деревянных оконных блоков в МОП на окна из ПВХ профилей; - ремонт цоколя с полной заменой штукатурного слоя и последующей покраской; - устройство новой бетонной отмостки, обеспечивающей надежный отвод атмосферных осадков от стен здания; - ремонт приямков и замену оконных блоков в подвале на окна из ПВХ; - ремонт ограждений лоджий; - замена покрытий козырьков над входами в подъезды; - ремонт входных дверных блоков (покраска, замена кодовых замков и доводчиков); - замена тамбурных дверей, дверей в электрощитовую, хозяйственное помещение, дверей входов в подвал; - устройство новых входов в подвал с установкой козырьков над входами из металлических конструкций; - произвести замену магистральных трубопроводов системы отопления в пределах подвала, замена стояков и запорной арматуры в пределах подвала;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> - установка теплосчетчиков СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии; - устройство системы автоматизации и диспетчеризации (Индел-1708); - дистанционная передача данных с теплосчетчиков СКМ-2 системы отопления и счетчика холодной воды посредством INDEL 1708; - устройство узла учета холодной воды; - замену стояков холодного водоснабжения и канализации в квартирах; - замену разводящих сетей и запорно-регулирующей и спускной арматуры системы холодного водоснабжения в пределах подвала; - магистральные трубопроводы холодного водопровода расположенных в подвале выполнить из стальных оцинкованных труб - замену внутренней системы бытовой канализации в пределах подвала и выпусков до смотровых колодцев дворовой сети; -установку ВРУ с общедомовым учётом расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП; - замену распределительных сетей от ВРУ к этажным щиткам; - замену этажных щитков распределительных; - замену электропроводки сетей освещения и выключателей в местах общего пользования; - восстановление нарушенного при производстве работ благоустройства (газоны, подъезд, площадка перед входом
Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Щучинской в городском поселке Острино Щучинского района	1979	2	кирпич	300,4	05.2025	07.2025	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт парапетов (замена бетонных накрывочных элементов на элементы из кровельной стали с полимерным покрытием); -ремонт кровли (замена выравнивающей стяжки, замена кровельного покрытия на новый двухслойный водоизоляционный ковер из наплавляемого рулонного материала с устройством всех примыканий и узлов); -ремонт вентиляционных шахт (демонтаж конструкций ВШ выше плит покрытия в полном объеме с последующим возведением новых ВШ из кирпича, устройство легкой штукатурной системы утепления ВШ, установка накрывочных элементов, защитных сеток, прочистка вентиляционных

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							каналов); - установка металлических кровельных ограждений; - установка металлической водосточной системы круглого сечения; - установка наружной открытой металлической лестницы выхода на кровлю; - замена деревянных оконных блоков в МОП на оконные блоки из ПВХ-профиля; - восстановление оконных проемов техподполья со стороны дворового фасада с установкой оконных блоков из ПВХ профиля, возведением наружных прямых окон и установкой защитных решеток; - закладка самовольно пробитых оконных проемов техподполья со стороны уличного фасада, возведение цокольных стенок под лоджии первого этажа; - устранение сырости и продуваемости участков наружных стен с применением легкой штукатурной системы утепления; - ремонт поврежденной кирпичной кладки наружных стен, парапетов, ее усиление при необходимости с последующей штукатуркой и покраской; - ремонт поврежденной кирпичной кладки наружных стен, ее усиление при необходимости с последующей штукатуркой и покраской; - ремонт существующего металлического ограждения - полная замена магистральных трубопроводов системы холодного водоснабжения и запорной арматуры, в подвале; - установка узла учета ХВС на вводе водопровода; -замена светильников в местах общего пользования на светодиодные светильники
Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Жуковского в городском поселке Острино Щучинского	1969	2	кирпич	417,0	05.2025	07.2025	- полная замена кровельного покрытия с устройством нового двухслойного водоизоляционного ковра с устройством всех элементов, примыканий и узлов в соответствии с требованиями ТНПА; - замена накрывочных элементов на парапетах на металлические с полимерным покрытием; - утепление стенок вентшахт по системе легкой штукатурной системы; - ремонт поврежденной кирпичной кладки наружных стен, парапетов, ее усиление при необходимости с последующей штукатуркой и покраской;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
района							<ul style="list-style-type: none"> - замену деревянных оконных блоков в МОП на окна из ПВХ профилей; - устройство наружной металлической лестницы выхода на кровлю; - ремонт цоколя с полной заменой штукатурного слоя и последующей покраской; - ремонт приемков и замену оконных блоков в подвале на окна из ПВХ; - демонтаж существующих козырьков и устройство новых из легких металлических конструкций с покрытием металлическими профилированными листами; - ремонт плит балконов (усиление) с заменой металлического ограждения на балконах; - ремонт ограждения лоджий; - замену входных дверных блоков; - произвести замену магистральных трубопроводов системы отопления в пределах подвала, замена стояков и запорной арматуры в пределах подвала; - полная замена тепловой изоляции; - установка теплосчетчиков СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии и учета ГВС; - устройство системы автоматизации и диспетчеризации (Индел-1708); - устройство узла учета холодной воды; - замену разводящих сетей и запорно-регулирующей и спускной арматуры системы холодного водоснабжения в пределах подвала; - магистральные трубопроводы холодного водопровода расположенных в подвале выполнить из стальных оцинкованных труб - замену внутренней системы бытовой канализации в пределах подвала до существующих выпусков в дворовую сеть; -установку ВРУ с общедомовым учётом расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП; - замену распределительных сетей от ВРУ к этажным щиткам; - замену этажных щитков распределительных; - замену электропроводки сетей освещения и выключателей в местах общего

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							пользования; - восстановление нарушенного при производстве работ благоустройства (газоны, подъезд, площадка перед входом)
Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Островского в городе Щучине (включая проектно-изыскательские работы, экспертизу)	1953	3	кирпич	1869,0	05.2025	08.2025	- ремонт деревянных элементов стропильной крыши с полной заменой обрешетки и покрытия; - устройство кровли из профилированного металлического настила с полимерным покрытием, элементов безопасности и других элементов и деталей кровли в соответствии с требованиями ТНПА; - устройство организованного водоотвода с кровли; - замена люков и лестниц выхода на чердак; - ремонт и утепление вентиляционных шахт в пределах чердака и выше кровли; - замена существующего чердачного утеплителя; - ремонт поврежденной кирпичной кладки наружных стен, ее усиление при необходимости с последующей штукатуркой и покраской; - демонтаж балконов; - замену деревянных оконных блоков в МОП; - восстановление откосов после установки оконных и дверных блоков; - ремонт цоколя с полной заменой штукатурного слоя и последующей покраской; - устройство козырьков над лоджиями третьего этажа из металлических конструкций с покрытием из поликарбоната; - установка козырька над входом в подъезд №2; - замена входных и тамбурных дверных блоков; - замена магистральных трубопроводов отопления, запорной арматуры и тепловой изоляции в пределах чердака; - установка узла учета холодной воды в существующем колодце на водопроводном вводе; - наращивание и объединение канализационных стояков в пределах чердака с выводом на кровлю;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> -замена ВРУ; -замена этажных щитов с замена защитной аппаратуры; -замена распределительных электрических сетей к этажным щиткам; -восстановление отделки стен подъездов после прокладки электропроводки;
Капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Островского в городе Щучине (включая проектно-изыскательские работы, экспертизу)	1953	3	кирпич	1874	05.2025	08.2025	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт деревянных элементов стропильной крыши с полной заменой обрешетки и покрытия; - устройство кровли из профилированного металлического настила с полимерным покрытием, элементов безопасности и других элементов и деталей кровли в соответствии с требованиями ТНПА; - устройство организованного водоотвода с кровли; - замена люков и лестниц выхода на чердак; - ремонт и утепление вентиляционных шахт в пределах чердака и выше кровли; - замена существующего чердачного утеплителя; - ремонт поврежденной кирпичной кладки наружных стен, ее усиление при необходимости с последующей штукатуркой и покраской; - демонтаж балконов; - замену деревянных оконных блоков в МОП; - восстановление откосов после установки оконных и дверных блоков; - ремонт цоколя с полной заменой штукатурного слоя и последующей покраской; - устройство козырьков над лоджиями третьего этажа из металлических конструкций с покрытием из поликарбоната; - замена входных и тамбурных дверных блоков; - замена магистральных трубопроводов отопления, запорной арматуры и тепловой изоляции в пределах чердака; - установить приборы учета тепловой энергии на отопление в тепловом пункте расположенном в подвале жилого дома №6 по ул. Островского; - установка теплосчетчиков СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> - устройство системы автоматизации и диспетчеризации (INDEL -1708); - установка узла учета холодной воды в проектируемом колодце на водопроводном вводе; - наращивание и объединение канализационных стояков в пределах чердака с выводом на кровлю; - замена ВРУ; - замена этажных щитов с замена защитной аппаратуры; - замена распределительных электрических сетей от ВРУ к этажным щиткам; - замена светильников на светодиодные; - замена сетей освещения МОП;
Капитальный ремонт жилого дома №11 по улице Островского в городе Щучине (включая проектно-изыскательские работы, экспертизу)	1957	3	кирпич	1858,0	04.2025	07.2025	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт деревянных элементов стропильной крыши с полной заменой обрешетки и покрытия. Покрытие принять из профилированного металлического настила с полимерным покрытием - замена люков и лестниц выхода на чердак - ремонт и утепление вентиляционных каналов выше уровня чердачного перекрытия - ремонт балконов; - замена оконных блоков в лестничных клетках и замена окон в подвале; - ремонт фасада; - восстановление отделки стен подъездов после установки оконных и дверных блоков, прокладки электропроводки; - устранение сырости и продуваемости торцовых стен жилого дома - ремонт штукатурки цоколя с последующей окраской. - ремонт прямиков; - установка козырьков при входе в подъезд; - замена входных металлических дверей; - замена дверных блоков в МОП (тамбурные, вход в подвал, замена деревянных дверей во всех технических помещениях.); - замена теплового узла с теплосчётчиком, системой автоматического регулирования(3-х ходовой клапан, насос циркуляционный на обратном

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<p>трубопроводе);</p> <ul style="list-style-type: none"> - система автоматизации и диспетчеризации (Индел-1708); -замена магистральных трубопроводов с прокладкой по подвалу с последующей теплоизоляцией; -замена стояков системы отопления с установкой запорной арматуры и спускников, проложенных по подвалу; -автоматизация системы отопления; - ремонт помещения теплового узла жилого дома - полная замена сетей холодного, горячего водопровода в пределах подвала с заменой арматуры с учетом магистральной сети на жилой дом ул. Островского, 11; -замена бытовой канализации в пределах подвала; - замена водомерного узла на системе ХВС, замена узла учета на ГВС; -замена ВРУ; -замена этажных щитов с замена защитной аппаратуры; -замена распределительных электрических сетей к этажным щиткам; -замена светильников на светодиодные; -замена сетей освещения МОП; -восстановление отделки стен подъездов после прокладки электропроводки; - электроснабжение теплового узла жилого дома; - замена светодиодных светильников у входа в подъезды;
Капитальный ремонт жилого дома №18 по улице Островского в городе Щучине	1974	5	кирпич	2930,0	04.2025	07.2025	<ul style="list-style-type: none"> - замена старого рулонного ковра со стяжкой и утеплением , - замена дождеприемных воронок и стояков ливневой канализации; -ремонт вентиляционных шахт на кровле с утеплением, с отделкой сухими полимерцементными составами по стеклосетке; - замена люка выхода на кровлю, ремонт надстройки выхода на кровлю; -замена покрытия вентиляционных шахт на металлические зонты из стали с полимерным покрытием; -устройство защиты парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> - замена рулонного покрытия входных групп; -необходимо полное обследование дымовых и вентиляционных каналов фасад, стены - замена экранов ограждений; - замена оконных блоков на лестничных клетках и замена окон в технподполье; - ремонт фасада; - восстановление отделки стен подъезда после установки оконных и дверных блоков, прокладки электропроводки; -ремонт штукатурки цоколя с последующей окраской -ремонт входных групп подъездов (козырьки, стойки); -замена входных металлических дверей; -замена дверных блоков в МОП (тамбурные, вход в подвал, замена деревянных дверей во всех технических помещениях.); -замена теплового узла с теплосчётчиком, системой автоматического регулирования(3-х ходовой клапан, насос циркуляционный на обратном трубопроводе); - система автоматизации и диспетчеризации (Индел-1708); - замена магистральных трубопроводов с прокладкой по подвалу с последующей теплоизоляцией; -замена магистральной сети на дом ул. Островского, 18; по подвалу -замена стояков системы отопления с установкой запорной арматуры и спускников, проложенных по подвалу; -автоматизация системы отопления; - ремонт помещения теплового узла жилого дома - полная замена сетей холодного водопровода в пределах подвала с заменой арматуры -замена бытовой канализации в пределах подвала; -замена ливневой канализации в пределах подвала и замена стояков с зашивкой стояков по лестничной клетке;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> - замена водомерного узла на системе ХВС; - замена ВРУ; - замена этажных щитов с замена защитной аппаратуры; - замена распределительных электрических сетей к этажным щиткам; - замена светильников на светодиодные; - замена сетей освещения МОП; - восстановление отделки стен подъездов после прокладки электропроводки; - электроснабжение теплового узла жилого дома; - замена светодиодных светильников у входа в подъезды;
Капитальный ремонт жилого дома № 19 по улице Юбилейной в агрогородке Топилишки Щучинского района	1991	2	кирпич	478,1	07.2025	09.2025	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт цоколя с полной заменой штукатурного слоя и его покраской; - устройство бетонной отмостки; - ремонт приямков с устройством защитных козырьков; - замену оконных блоков в подвале; - устройство теплового пункта и водомерного узла в подвале; - устройство шумоизоляции жилых комнат, расположенных над тепловым узлом; - замена дверного блока в тепловом узле - ремонт и усиление кирпичной кладки наружных стен, с последующей штукатуркой и покраской; - замену деревянных оконных и балконных блоков в МОП на окна и двери из ПВХ профилей ; - замену наружной металлической лестницы выхода на кровлю; - замену металлического ограждения лоджии, штукатурку существующих кирпичных ограждений лоджий; - замену входных дверных блоков; - устройство площадки перед входом в жилой дом с установкой решётки для вытирания подошв обуви; - полную замену кровельного покрытия, стяжки и утеплителя кровельного покрытия с устройством нового 2-х слойного водоизоляционного ковра;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> - ремонт вентиляционных каналов с перекладкой кирпичной кладки; - демонтаж дымовых каналов до уровня плит покрытия; - замену существующего ВРУ с организацией общедомового учёта расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии мест общего пользования , с повторным применением существующего электросчётчика МОП; - замену на лестничных клетках этажных щитков с аппаратами защиты и распределительных сетей к ним от ВРУ; - устройство теплового пункта в новом помещении; - установку прибора учета отопления СКМ-2; - диспетчеризация - ИНДЕЛ- 1 708 с дополнительным модулем ИНДЕЛ – 1721 для подключения счетчика холодной воды; - применение материалов теплового узла (краны, клапаны, фильтры и др.) предусмотреть на фланцевых соединениях; - замену трубопроводов отопления в пределах подвала, а также трубопроводов отопления (лежаки) в квартире №2; Устройство приточно-вытяжной вентиляции теплового узла - замену узла ввода холодной воды; - замену стояков водопровода и канализации, в том числе трубопроводов, расположенных в подвале
Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице Центральной в агрогородке Лещанка Щучинского района	1956	2	кирпич	400,0	07.2025	09.2025	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт отдельных участков кирпичной кладки цоколя с последующей заменой штукатурного слоя цоколя; - устройство бетонной отмостки; - ремонт штукатурки фасадов здания с последующей покраской; - замену деревянного оконного блока в лестничной клетке на окна из ПВХ профилей;; - замену 100% оконных отливов; - устройство козырька над входом, изготавливаемого из стальных прямоугольных профилей с покрытием кровли из профилированного настила с полимерным покрытием; - ремонт покрытия пригласительного марша лестничной площадки;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> - замену входного и тамбурного дверных блоков; - ремонт и усиление элементов стропильной крыши с заменой покрытия на профилированный металлический лист с полимерным покрытием, устройством организованного водоотвода и элементов безопасности; - замену люка и лестницы выхода на чердак; - ремонт и утепление вентиляционных каналов выше уровня чердачного перекрытия. Кирпичную кладку каналов вывести выше уровня кровли; - демонтаж кирпичных дымоходов выше уровня перекрытия - замену существующих ВУ и ВРУ жилого дома на ВРУ с общедомовым и поквартирными учётами расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП, с повторным применением существующего электросчётчика МОП; - замену электропроводки сетей освещения МОП и выключателей на местах общего пользования; - замену распределительных сетей от ВРУ к квартирному щитку; - устройство узлов учета холодной воды в существующих водопроводных колодцах;
Капитальный ремонт жилого дома № 4 в агрогородке Руткевичи Щучинского района	1968	2	кирпич	446,0	08.2025	10.2025	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт цоколя с полной заменой штукатурного слоя и последующей покраской; - ремонт (усиление при необходимости) фундаментов; - устройство новой бетонной отмостки; - устройство приямков, замену оконных блоков в подполье; - устройство теплового пункта и водомерного узла в подвале; - замену деревянных оконных блоков в МОП на окна из ПВХ профилей; - устройство наружной металлической лестницы выхода на кровлю; - ремонт плит балкона, лоджий, замену металлического ограждения на балконах; - ремонт ограждения лоджий - замену входных дверных блоков; - полную замену кровельного покрытия, ремонт стяжки с устройством нового

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<ul style="list-style-type: none"> - двухслойного водоизоляционного ковра и организованного водостока; - замену кирпичной кладки вентиляционных шахт выше плиты покрытия с последующей установкой железобетонных накрывочных плит; - демонтаж кирпичной надстройки выхода на кровлю, демонтаж деревянного люка, замоноличивание проема в плите покрытия; - демонтаж дымовых каналов до уровня плит покрытия; - установку ВРУ с общедомовым учётом расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП; - замену распределительных сетей от ВРУ к этажным щиткам; - замену этажных щитков распределительных; - замену электропроводки сетей освещения МОП и выключателей в местах общего пользования; - устройство теплового пункта; - установку прибора учета отопления СКМ-2; - диспетчеризация - ИНДЕЛ- 1708; - замену трубопроводов отопления в пределах подвала;
Капитальный ремонт жилого дома № 3 в агрогородке Руткевичи Щучинского района	1968	2	кирпич	435,0	08.2025	10.2025	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт штукатурки цоколя с последующей отделкой; - устройство новой бетонной отмостки, обеспечивающей надежный отвод атмосферных осадков от стен здания; - устройство приямков, - замену оконных блоков в подполье; - ремонт поврежденной кирпичной кладки наружных стен, парапетов, ее усиление с последующей штукатуркой и покраской; - замену деревянных оконных блоков в МОП на окна из ПВХ профилей; - демонтаж существующих ж/б козырьков и устройство новых над входами в подъезды из легких металлических конструкций с покрытием металлическими профилированными листами; - ремонт плит лоджий; - ремонт ограждения лоджий; - демонтаж существующих ж/б козырьков над балконами второго этажа и

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Планируемые сроки ремонта (месяц, год)		Планируемые виды работ
					Начало	Окончание	
							<p>устройство новых из легких металлических конструкций с покрытием металлическими профилированными листами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену входных дверных блоков; - устройство площадок перед входами в жилой дом с установкой решёток для вытирания подошв обуви; - ремонт (замена при необходимости) существующей стропильной крыши; - устройство кровли из профилированного металлического настила с полимерным покрытием, предусмотреть устройство организованного водоотвода, элементов безопасности и других элементов и деталей кровли в соответствии с требованиями ТНПА; - замену люка и лестницы выхода на чердак; - демонтаж и закладку дымовых каналов в пределах чердака; - замена воздушного ввода жилого дома с неизолированных проводов на изолированный провод с самонесущей жилой; - замена существующего ВРУ жилого дома на ВРУ с общедомовым учётом электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП (с повторным применением существующего электросчётчика МОП); - установка этажных щитков с поквартирным учётом электроэнергии с повторным применением существующих электросчётчиков; - замена распределительных сетей от ВРУ; - замена электропроводки сетей освещения МОП и выключателей в местах общего пользования; - устройство системы уравнивания потенциалов; - замена узла ввода; - произвести замену магистральных трубопроводов системы отопления в пределах подвала, замена стояков и запорной арматуры в пределах подвала; - устройство приточно-вытяжной вентиляции теплового узла; - устройство узла учета холодной воды; - замена разводящих сетей и запорно-регулирующей арматуры систем холодного водоснабжения в пределах подвала.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Щучинского районного исполнительного комитета
Д.Т.Мисюк